



- ### LEGENDA ČAR A PRVKŮ
- STÁVAJÍCÍ OBJEKTY ; TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA OBCE
- PTV - CETIN
 - NTV - CETIN
 - Nadzemní vedení NN DO 35kV - ČEZ
 - Podzemní vedení NN DO 35kV - ČEZ
 - Podzemní vedení NN 400 V - ČEZ
 - NTL plyn - GASNET - (není)
 - STL plyn - GASNET - (není)
 - Kanalizace dešťová (není)
 - Kanalizace jednotná (není)
 - Kanalizace splašková " "
 - Vodovodní řad " "
- 1 KONTEJNER AUTO - KOV
 - 2 KONTEJNER AUTO - OBJEMNÝ ODPAD
 - 3 KONTEJNER AUTO - BRKO
 - 4 KONTEJNER AUTO - SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD
 - 5 KONTEJNER AUTO - STAVEBNÍ SUŤ
 - 6 KONTEJNER UZAVŘENÝ EKO - NO
 - 7 KONTEJNER UZAVŘENÝ - ELEKTRO MALÉ+SVĚTELNÉ ZDROJE - NO
 - 8 KONTEJNER UZAVŘENÝ - KARTON
- A KONTEJNER 1100 PAPIŘ
 - B KONTEJNER 1100 PLAST
 - C KONTEJNER 1100 SKLO
 - D KONTEJNER 1500 PLECHOVKY
 - E KONTEJNER ELEKTRO ODPAD - MALÝ
 - F KONTEJNER TEXTIL UZAVŘENÝ
- PLOCHA PRO ULOŽENÍ PNEUMATIK
- ZPEVNĚNÁ PLOCHA - ASFALT - PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE (554) m²
 - ZPEVNĚNÁ PLOCHA - ASFALT - MANIPULAČNÍ PLOCHA SD (1360) m²
 - ZPEVNĚNÁ PLOCHA - SILNIČNÍ ŽELEZOBETONOVÝ PANEL - 66 x(3/1/0,16) (198) m²
 - ZPEVNĚNÁ PLOCHA - DRŮBNÉ KAMENIVO - 167 m²
 - ZPEVNĚNÁ PLOCHA - POLOVEGETAČNÍ TVÁRNICE - 55 m²
 - ZPEVNĚNÁ PLOCHA - ZÁMKOVÁ DLAŽBA SĚDA - 270 m²
 - ZELENÁ PLOCHA - TRAVNATÁ PLOCHA + KEŘOVÝ PODROST - 4500 m²

- ### SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ
- SO - 01 ZPEVNĚNÉ PLOCHY SD
 - SO - 02 PROVOZNÍ BUDOVA
 - SO - 03 PŘÍSTŘEŠEK U PROVOZNÍ BUDOVY
 - SO - 04 NN PŘÍPOJKA A SILOVÉ ROZVODY + VO AREÁLU
 - SO - 05 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA
 - SO - 06 SPLAŠKOVÁ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA
 - SO - 07 DEŠŤOVÁ KANALIZACE + ORL + RETENCE, ZASAKOVÁNÍ DV + ZÁVLAHOVÁ VODA
 - SO - 08 OPLOČENÍ AREÁLU, VJEZDOVÁ BRÁNA, VSTUPNÍ BRANKA
 - SO - 09 EZS + KAMEROVÝ DOHLED
 - SO - 10 PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE DO AREÁLU SD
 - SO - 11 REVITALIZACE ÚZEMÍ ODVODŇOVÁČHO PŘÍKOPU MEZI SD A PRAŽSKÁ CESTA
 - PS - 01 KONTEJNERY NA TKO A NO

Před zahájením zemních prací požádá stavebník správce silových, telekomunikačních vedení o vyřízení jejich zařízení v terénu.

Zařadění: ci	Projekt: Ing. Jiří Šír	Datum: 09/2020	Profil: -
Číslo: ai	AKTUALIZACE 09/2020	Ing. Jiří Šír	09/2020
		Hi. inž. projektu: Ing. Jiří Šír Projektant: Ing. Jiří Šír Vypracoval: Ing. Jiří Šír Kompletovatel: -	
Objednatel: Obec Tehovec, Tehovecká 22, 251 62 Tehovec (IČ: 437 50 648)	Datum: 19.11. 2019 FA4_6		
Stavba: Sběrný dvůr obce Tehovec na p.p.č. 697/1; 697/2; 697/3 v k.ú. Tehovec	Súpeň: Projekt DUR/DSP		
Pozemní objekty: SO 01 až SO 11		Ezak.: 4/0/2019	CAD: TEHOVEC - SBEVNÝ DVŮR - SITUACE KOORDINAČNÍ
Obsah: Situace KOORDINAČNÍ	Měřítko: 1:200	Kótován v m	
		Eplfiohy: C.3.0.0.0	